

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Złoty Wiek
ADRES INWESTYCJI : Koszalin Piłsudskiego 64
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej Zielony Taras
ADRES INWESTORA : Koszalin ul. Teligii 4
BRANŻA : roboty dodatkowe

DATA OPRACOWANIA : 01.03.2020

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sufit podwieszany			
1	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do	szt.		
d.1	0802-01	10 mm	szt.	116.000	
		116		RAZEM	116.000
2	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych	szt.		
d.1	0809-01	otworach.	szt.	116.000	
		116		RAZEM	116.000
3	KNR 5-08	Montaż - Profil przyścienny UD 30	m		
d.1	0705-01	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
4	KNR 5-08	Montaż - Profil przyścienny UD 60	m		
d.1	0705-01	144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
5	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na	szt.		
d.1	0701-03	stropie (1 mocowanie) - pręt wieszakowy	szt.	48.000	
		48		RAZEM	48.000
6	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu - wieszak obrotowy do profili CD60	elem.		
d.1	0707-01	48	elem.	48.000	
	analogia			RAZEM	48.000
7	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu - łącznik wzdłużny do profilu CD60	elem.		
d.1	0707-01	20	elem.	20.000	
	analogia			RAZEM	20.000
8	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu - łącznik krzyżowy do profilu CD60	elem.		
d.1	0707-01	116	elem.	116.000	
	analogia			RAZEM	116.000
9	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-	m ²		
d.1	2012-03	wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	40.000	
		40		RAZEM	40.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Sufit podwieszany				
1	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.	116.000	0.00	0.00
2	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.	116.000	0.00	0.00
3	KNR 5-08 0705-01	Montaż - Profil przyścienny UD 30	m	16.000	0.00	0.00
4	KNR 5-08 0705-01	Montaż - Profil przyścienny UD 60	m	144.000	0.00	0.00
5	KNR 5-08 0701-03	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na stropie (1 mocowanie) - pręt wieszakowy	szt.	48.000	0.00	0.00
6	KNR 5-08 0707-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu - wieszak obrotowy do profili CD60	elem.	48.000	0.00	0.00
7	KNR 5-08 0707-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu - łącznik wzdłużny do profilu CD60	elem.	20.000	0.00	0.00
8	KNR 5-08 0707-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu - łącznik krzyżowy do profilu CD60	elem.	116.000	0.00	0.00
9	KNR 0-14 2012-03	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	40.000	0.00	0.00
Razem dział: Sufit podwieszany						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Sufit podwieszany						
1	KNR 5-08	Mechaniczne wykonanie ślepych	szt.				116.000	
d.1	0802-01	otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm						
		-- Robocizna --						
	999	0.0484*0.955=	r-g	0.0462	0.00	0.000		
		Razem pozycja 1				0.000	116.000	0.00
2	KNR 5-08	Osadzenie w podłożu kołków plastycznych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.				116.000	
d.1	0809-01							
		-- Robocizna --						
	999	0.0088*0.955=	r-g	0.0084	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 2				0.000	116.000	0.00
3	KNR 5-08	Montaż - Profil przyścienny UD 30	m				16.000	
d.1	0705-01							
		-- Robocizna --						
	999	0.148*0.955=	r-g	0.1413	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	7700599	Profil przyścienny UD 30	m	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 3				0.000	16.000	0.00
4	KNR 5-08	Montaż - Profil przyścienny UD 60	m				144.000	
d.1	0705-01							
		-- Robocizna --						
	999	0.148*0.955=	r-g	0.1413	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	7700599	Profil przyścienny UD 60	m	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 4				0.000	144.000	0.00
5	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na stropie (1 mocowanie) - pręt wieszakowy	szt.				48.000	
d.1	0701-03							
		-- Robocizna --						
	999	0.0924*0.955=	r-g	0.0882	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	8340799	pręt wieszakowy	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 5				0.000	48.000	0.00
6	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu - wieszak obrotowy do profili CD60	elem.				48.000	
d.1	0707-01							
	analogia							
		-- Robocizna --						
	999	0.146*0.955=	r-g	0.1394	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	8320100	wieszak obrotowy do profili CD60	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 6				0.000	48.000	0.00
7	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu - łącznik wzdłużny do profilu CD60	elem.				20.000	
d.1	0707-01							
	analogia							
		-- Robocizna --						
	999	0.146*0.955=	r-g	0.1394	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	8320100	łącznik wzdłużny do profilu CD60	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 7				0.000	20.000	0.00
8	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu - łącznik krzyżowy do profilu CD60	elem.				116.000	
d.1	0707-01							
	analogia							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna -- 0.146*0.955=	r-g	0.1394	0.00	0.000		
	8320100	-- Materiały -- łącznik krzyżowy do profilu CD60	szt.	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 8						0.000	116.000	0.00
9 KNR 0-14 d.1 2012-03		Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształ- towników CD i UD	m ²				40.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.5107	0.00	0.000		
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	1.0500	0.00	0.000		
	1343799	blachowkręty	szt.	18.5000	0.00	0.000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.000		
	3901000	taśma zbrojąca	m	1.0000	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.000		
	00000	-- Sprzęt -- środek transportu	m-g	0.0289	0.00	0.000		
Razem pozycja 9						0.000	40.000	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	159.2698	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	blachowkręty	szt.	740.0000	0.00	0.00
2.	gips szpachlowy	t	0.0120	0.00	0.00
3.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	116.0000	0.00	0.00
4.	łącznik krzyżowy do profilu CD60	szt.	116.0000	0.00	0.00
5.	łącznik wzdłużny do profilu CD60	szt.	20.0000	0.00	0.00
6.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	42.0000	0.00	0.00
7.	pręt wieszakowy	szt.	48.0000	0.00	0.00
8.	Profil przyścienny UD 30	m	16.0000	0.00	0.00
9.	Profil przyścienny UD 60	m	144.0000	0.00	0.00
10.	taśma zbrojąca	m	40.0000	0.00	0.00
11.	wieszak obrotowy do profili CD60	szt.	48.0000	0.00	0.00
12.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	1.1560	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł