

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Złoty Wiek
ADRES INWESTYCJI : Koszalin Piłsudskiego 64
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej Zielony Taras
ADRES INWESTORA : Koszalin ul. Teligii 4
BRANŻA : Elektryczna - instalacje elektryczne wewnętrzne

DATA OPRACOWANIA : marzec 2020

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż opraw			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
d.1	0501-05	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 5-08	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
d.1	0808-07	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 ma konstrukcji	m		
d.1	0212-01	6*2	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane do konstrukcji	kpl.		
d.1	0502-06	sufitu podwieszanego			
	analogia	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kłosem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	kpl.		
d.1	0511-19	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 5-08	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 1.5	szt.żył		
d.1	0804-01	mm2			
		Krotność = 6			
		6	szt.żył	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Montaż opraw				
1 d.1	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	6.000	0.00	0.00
2 d.1	KNR-W 5-08 0808-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.	6.000	0.00	0.00
3 d.1	KNR-W 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2 ma konstrukcji	m	12.000	0.00	0.00
4 d.1	KNR-W 5-08 0502-06 analogia	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane do konstrukcji sufitu podwieszanego	kpl.	6.000	0.00	0.00
5 d.1	KNR-W 5-08 0511-19	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręcanych	kpl.	6.000	0.00	0.00
6 d.1	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 1.5 mm2 Krotność = 6	szt.żył	6.000	0.00	0.00
Razem dział: Montaż opraw						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	9.4632	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	oprawy świetlówkowe 4x36W	szt.	6.0000	0.00	0.00
2.	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2	m	12.4800	0.00	0.00
3.	światłówki 36W	szt.	24.9600	0.00	0.00
4.	wkręty	szt.	24.0000	0.00	0.00
5.	złącza świecznikowe	szt.	6.1200	0.00	0.00
6.	materiały pomocnicze	zł			0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero i 00/100 zł					